Raumprogramm Kindergarten St. Gallus mit Schulkindergarten mit Erläuterungen

Bereich / Bezeichnung	Fläche	Anzahl Kiga	Anzahl Schulkiga	Fläche Kiga	Fläche Schulkiga	Fläche ges.	Fläche tatsächlich	Anmerkungen
1. Eingangsbereich, Foyer, Flure								
1.1 Windfang / Sauberlauf	10 m ²	1	0	10 m ²	0 m ²	10 m ²	11,39 m ²	- überdachter Zugang von außen - Abstellmöglichkeit für Kinderfahrzeuge - außen
1.2 Eingangsbereich	30 m ²	1	0	30 m ²	0 m ²	30 m ²	39,56 m ²	- je nach Größe der Einrichtung und der sich ergebenden Raumstruktur - gemeinsamer Eingangsbereich - Repräsentationsbereich
1.3 Abstellmöglichkeit für Kinderwagen	10 m ²	1	0	10 m ²	0 m ²	10 m ²	11,22 m ²	- wettergeschützt und abschließbar, in Verbindung mit dem überdachten Zugang
2. Gruppenräume und gruppenübergreifend nutzbare Räume								
2.1 Gruppenraum pro Gruppe	65 m ²	3	0	195 m ²	0 m ²	195 m ²	203,91 m ²	- im Verhältnis 50 m ² :20 m ² (Kindergarten) zioniert - je 2 Gruppen bilden eine Einheit - GT- Räume 46,61 m ² + Nebenraum 21,38 m ² - VO-Raum 46,46 m ² + 21,47 m ² - alle Räume sind vom Flur aus zugänglich - Handwaschbecken in Kinderhöhe vorsehen
Gruppenraum für Schulkiga	40 m ²	0	2	0 m ²	80 m ²	80 m ²	80,38 m ²	
Differenzierungsraum	18 m ²	0	1	0 m ²	18 m ²	18 m ²	20,42 m ²	
Testraum/ Bildungsraum basal	20 m ²	0	1	0 m ²	20 m ²	20 m ²	20,42 m ²	
3. Weitere Räume, dem Gruppenbereich zugeordnet								
3.1 Garderobebereich pro Gruppe ca.	20 m ²	3	2	60 m ²	40 m ²	100 m ²	311,64 m ²	- Garderobebereich im Flur integriert - für jede Gruppe ein Garderobebereich
3.2 Sanitärbereich Kinder + int. Pflege- und Wickelraum 1 WC pro 10 Kinder Ins. 74 Kinder in der Einrichtung	20 m ²	2	1	40 m ²	20 m ²	60 m ²	57,50 m ²	- 2 x WC Anlagen auf jedem Stockwerk ein Raum - Pro Gruppe 2 WC und 2 Waschbecken - In jeden Sanitärbereich 1 WC behindertengerecht - 1 Dusche für 2 Gruppen - Ins. 8 x WC, davon 2 Behindertengerecht - Ins. 10 x Waschbecken - Ins. 2 x Waschwanne bzw. Dusche
3.3 Materialraum je Gruppe	8 m ²	3	2	24 m ²	16 m ²	40 m ²	-	- je Gruppenraum ein großer Einbauschrank - je Etage ein Lagerraum
3.4 Ruhe- und Schlafraum	30 m ²	2	0	60 m ²	0 m ²	60 m ²	42,94 m ²	- 2 Schlafräume vorhanden - mit 30 Schlafplätzen
Ruhe- und Schlafraum Schulkiga	20 m ²	0	1	0 m ²	20 m ²	20 m ²	21,47 m ²	
4. Spezifische Räume								
4.1 Mehrzweckraum/Bewegungsraum	70 m ²	1	0	70 m ²	0 m ²	70 m ²	80,13 m ²	
4.2 Stuhllager	10 m ²	1	1	10 m ²	10 m ²	20 m ²	-	im Mehrzweckraum integriert.
4.3 Räume mit spezifischen Bildungsfunktionen	60 m ²	1	0	60 m ²	0 m ²	60 m ²	40,98 m ²	- Bildungsraum Bauen 21,06 m ² - Bildungsraum Musik, Spiritual, Lesen 19,92 m ²
5. Wirtschaftsräume								
5.1 Verteilerküche	45 m ²	1	0	45 m ²	0 m ²	45 m ²	37,25 m ²	- Zufahrt Essensanlieferung - Verteilerküche + Anlieferung
Vorratsraum	15 m ²	1	0	15 m ²	0 m ²	15 m ²	8,05 m ²	
5.2 Kinderküche	15 m ²	1	1	15 m ²	15 m ²	30 m ²	35,86 m ²	Kinderküche + Essensraum für Schulkiga (Esstherapie)
5.3 Essen	25 m ²	2	1	50 m ²	25 m ²	75 m ²	70,45 m ²	Pro Stockwerk Platz für Essensplätze eingeplant OG Frühstück 25,54 m ² EG Essen 44,91 m ²
5.4 Wasch- und Trockenraum	15 m ²	1	0	15 m ²	0 m ²	15 m ²	14,14 m ²	- Waschmaschine - Trockner - Arbeitsflächen
5.5 Raum für Reinigungsmaterialien	10 m ²	1	1	10 m ²	10 m ²	20 m ²	10,21 m ²	1 x Putzraum für Schulkiga + Kiga
6. Räume für Erwachsene								
6.1.1 Büro - Leiterinnenzimmer	15 m ²	1	1	15 m ²	15 m ²	30 m ²	29,88 m ²	2x Leitungsbüros aufgrund Datenschutz
6.1.2 Personalarbeitsraum/ Besprechung	30 m ²	1	0	30 m ²	0 m ²	30 m ²	30,68 m ²	für 20 - 25 MA
6.1.3 Personalaufenthaltsraum - gemeinsame Nutzung	15 m ²	1	1	15 m ²	15 m ²	30 m ²	19,92 m ²	
6.1.4 Umkleide- und Garderobenraum für Personal / Dusche	20 m ²	1	0	20 m ²	0 m ²	20 m ²	12,72 m ²	1 x Umkleide mit abgetrenntem Bereich für Männer
6.1.5 Sanitärbereich Personal	5 m ²	2	0	10 m ²	0 m ²	10 m ²	10,79 m ²	- 2 WCs geschlechtergetrennt -OG: WC Damen 2,40 m ² WC Herren + Dusche 5,99 m ² (behindertengerecht)
Sanitärbereich Personal	8 m ²	1	0	8 m ²	0 m ²	8 m ²		-EG: WC Damen 2,40 m ²

	Sanitärbereich Gäste	5 m ²	1	0	5 m ²	0 m ²	5 m ²	5,99 m ²	
6.1.6	Lagerraum	20 m ²	1	1	20 m ²	20 m ²	40 m ²	34,12 m ²	je Stockwerk ein Lagerraum
6.2	Raum für Eltern und andere Erwachsene	15 m ²	1	0	15 m ²	0 m ²	15 m ²	14,94 m ²	
	Beratungsraum	15 m ²		1		15 m ²		-	wurde gestrichen im Rahmen Einsparungen
6.3	Technikraum		1		0 m ²	0 m ²	0 m ²		
6.4	Aufzug		1		0 m ²	0 m ²	0 m ²		
					857 m ²	339 m ²	1.181 m ²	1.277 m ²	
7.	Außenanlagen								
	Außenspielbereich	500 m ²	3	0	1.500 m ²	0 m ²	1.500 m ²		- unbebaute Fläche
		150 m ²	0	2	0 m ²	300 m ²	300 m ²		
	Lager- und Abstellbereich	20 m ²	1	1	20 m ²	20 m ²	40 m ²	60,02 m ²	- Kinderwagen 20,60 m ² + Müll 6,10 m ² - Außenfahrzeuge 33,32 m ²
	Räume für Erweiterungsoption um zwei Gruppen								
	Garderobenbereich								Nischenlösung bevorzugt
	Gruppenraum pro Gruppe	65 m ²	2		130 m ²		130 m ²		im Verhältnis 50 m ² :20 m ² (Kindergarten) zoniert Materialschränke in Gruppenraum, Raumgröße anpassen
	Bildungsraum	15 m ²	1		15 m ²		15 m ²		wurde im Rahmen der Einsparungen gestrichen
	Schlafen	15 m ²	2		30 m ²		30 m ²		2 GT-Gruppen, bei 2 VÖ35 Gruppen 21m ²
	Sanitärbereich Kinder		5						Vorgaben LGA bzw. KVJS beachten, Grundlage 25 Kinder/Gruppe 1 WC/10 Kinder, 1 WB/10 Kinder, 1 Wickelbereich/Einrichtung bzw. 1 pro 3 Gruppen, 1 Dusche/Einrichtung bzw. Stockwerk
	Personalbereich	25 m ²	1		25 m ²		25 m ²		Für alle MA 1 Sitzplatz zuzügl. PC-Arbeitsplätze
	Personalaufenthaltsraum (inkl. Küchenzeile)	15 m ²	1		15 m ²		15 m ²		
	Lagerraum	20 m ²	1		20 m ²		20 m ²		
	Umkleide- und Garderobenraum für Personal	15 m ²	1		15 m ²		15 m ²		1 Spind je MA, bestehender Umkleideraum zu klein
	Sanitärbereich Personal								Vorgaben Arbeitsstättenverordnung beachten! Gäste WC prüfen. Empfehlung KVJS, keine weitere Dusche
	Haustechnik								nach Bedarf Haustechnik
	Summe						250 m²		

Betriebsform Bestand:

3 Kiga Gr.: 1 x VÖ35AM, 2 x GT45AM

62 Kinder

2 Schulkiga Gr.: 6 Kinder pro Gruppe

12 Kinder

Personalschlüssel Kiga:

10,46 päd. Stellen, HW-Kraft, Azubi, PIA,

Erweiterung um 2 Gruppen:

Betriebsform: 2 x VÖ35AM oder 2 x GT45AM

ca. 45 Kinder

Personalschlüssel Kiga:

ca. 6,38 Stellen, PIA