



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 63/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	19.04.07			

Belagserneuerungen im Stadtgebiet Biberach 2007

I. Beschlussantrag

Den vorgesehenen Belagserneuerungen im Stadtgebiet von Biberach wird zugestimmt. Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten wird dem günstigsten Bieter, der Firma Mabau GmbH, Ravensburg-Schmalegg, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 23. März 2007 erteilt.

II. Begründung

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerungen und Sanierungen des bestehenden Straßennetzes ist inzwischen allgemein anerkannt. Im Haushaltsplan 2007 ist hierfür ein Pauschalsatz eingestellt.

Darstellung der Baumaßnahmen

Bei den geplanten Belagserneuerungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen wurden folgende Teilbereiche ausgeschrieben:

A) Wetterkreuzstraße (gesamte Länge)

Belagssanierung (Fräsen und Einbau Deckschicht),	ca. 6.000 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	ca. 17 St.
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	ca. 28 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	ca. 35 St.
Teilaustausch von bit. Tragschicht bzw. Bindereinbau (punktuell im Bedarfsfall)	
Punktuellem Austausch von defekten Randeinfassungen und Rinnenplatten	

B) Valenceallee (zwischen Pflummernstraße und Schlierenbachstraße)

Belagssanierung (Fräsen und Einbau Deckschicht), Fläche	ca. 1.700 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	ca. 6 St.
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	ca. 12 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	ca. 11 St.
Teilaustausch von bit. Tragschicht bzw. Bindereinbau (punktuell im Bedarfsfall)	
Punktuellem Austausch von defekten Randeinfassungen und Rinnenplatten	

C) Leipzigstraße (nördlicher Teilbereich)

Belagssanierung (Fräsen und Einbau Deckschicht), Fläche	ca. 2.700 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	ca. 10 St.
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	ca. 11 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	ca. 20 St.
Teilaustausch von bit. Tragschicht bzw. Bindereinbau (punktuell im Bedarfsfall)	
Punktuellem Austausch von defekten Randeinfassungen und Rinnenplatten	

D) Königsbergallee (nördl. Rampe zum Parkplatz Freibad)

Belagssanierung (Fräsen und Einbau Deckschicht), Fläche	ca. 2.300 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	ca. 5 St.
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	ca. 8 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	ca. 13 St.
Teilaustausch von bit. Tragschicht bzw. Bindereinbau (punktuell im Bedarfsfall)	
Punktuellem Austausch von defekten Randeinfassungen und Rinnenplatten	

Es ist vorgesehen, die Maßnahme im Zeitraum vom 07. Mai 2007 bis 28. September 2007 umzusetzen.

Submissionsergebnis

Das Tiefbauamt hat die Straßenbauarbeiten am 10. März 2007 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 26. März 2007 gingen folgende Angebote ein, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Überprüfung wie folgt darstellen:

Firma Mabau, Ravensburg-Schmalegg	261.762,02 EUR	
Firma Hämmerle, Oggelshausen	295.595,23 EUR	+12,9 %
Firma Grüner & Mühlischlegel, Biberach	311.136,78 EUR	+18,9 %
Firma Kirchhoff-Heine, Langenargen	321.558,66 EUR	+22,8 %
Firma Schwall, Laupheim	330.471,09 EUR	+26,3 %
Firma Gräser, Ochsenhausen	334.835,54 EUR	+27,9 %
Firma Hebel, Memmingen	362.569,33 EUR	+38,5 %

Die Preise des billigsten Bieters können als günstig bezeichnet werden und liegen im Rahmen des derzeitigen Preisgefüges im Tief- und Straßenbaubereich.

Finanzierung/Vergabe

Im Haushaltsplan 2007 sind bei HST. 1.6300.512000.0 mehrere Einzelmaßnahmen zur Belagssanierung/-erneuerung vorgesehen, zuzüglich zum normalen Unterhaltungsaufwand.

Aufstellung der Einzelmaßnahmen

Einzelmaßnahme	Ansatz 2007	Submissionsergebnis
Wetterkreuzstraße	120.000 €	107.608,69 €
Valenceallee	38.000 €	38.691,70 €
Leipzigstraße	47.000 €	53.666,04 €
Königsbergallee	47.000 €	35.288,98 €
Anteil Straßenbau (Stadt Biberach)	252.000 €	235.255,41 €
Anteil Stadtentwässerung und e.wa riss		26.506,61 €
Submissionsergebnis		261.762,02 €

Die Abweichungen des Submissionsergebnisses zum Ansatz 2007 resultieren aus Massenänderungen, welche sich im Zuge der Aufstellung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses ergaben.

Die im Haushaltsplan aufgelisteten Belagssanierungen/-erneuerungen in der Rollinstraße bzw. Hans-Liebherr-Straße/Mühlweg werden im Zuge der Baumaßnahme "Kreisverkehr Kreuzung Rollinstraße/Hans-Liebherr-Straße/Mühlweg" ausgeschrieben.

Der Abschnitt Arthur-Handtmann-Straße (Einmündungsbereich in die Memminger Straße) wurde nicht mit ausgeschrieben, da an der Rissbrücke zuvor noch Sanierungs- bzw. Abdichtungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Diese Brückensanierungsmaßnahme ist jedoch im Haushalt 2007 nicht ausgewiesen. Die Ausführung dieser Arbeiten kann erst nach Herstellung der neuen "Liebherr-/Handtmann-Zufahrt" erfolgen (voraussichtlich 2008).

Die Einzelmaßnahme "Belagssanierung Martin-Luther-Straße" wurde ebenfalls nicht mit ausgeschrieben. Durch die Abänderung des vorhandenen Straßenquerschnitts könnten neue Parkplätze hergestellt werden. Dies bedingt jedoch eine grundsätzliche Neuplanung dieses Straßenabschnitts. Außerdem muss in diesem Zusammenhang noch die komplette Kanalisation erneuert werden.

Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2007 bei HST. 1.6300.512000.0 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) mit 512.000 € eingestellt. Die Finanzierung der o. g. Belagserneuerungen ist somit gewährleistet.

Wir schlagen vor, den Auftrag dem günstigsten Bieter, der Firma Mabau GmbH, Ravensburg-Schmalegg, zu erteilen.

Fischer

Pläne werden zur Sitzung bereitgestellt.