



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 78/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	14.05.2007			

Erneuerung der Probststraße, Bauabschnitt 1

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für die Erneuerung der Probststraße, Bauabschnitt 1 wird zugestimmt.
2. Die Tiefbauarbeiten werden an die günstigste Bieterin, die Firma Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 17. April 2007 in Höhe von 258.794,66 € vergeben.

II. Begründung

Im Haushaltsplan 2007 wurden für die Erneuerung der Probststraße 480.000 € eingestellt. Der 1. Bauabschnitt umfasst den Bereich von der Birkenharder Straße bis zur Lindelestrasse. Die Planung wurde vom Tiefbauamt ausgeführt.

Darstellung der Baumaßnahme

Vorgesehen ist die komplette Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege. Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach der bestehenden Straße. Die Randbegrenzung der Fahrbahn ist mit Granitleistensteinen als wasserführende Kante mit 3 cm Anschlag vorgesehen. Gehwegübergänge werden auf 0 cm abgesenkt. Der Gehweg wird mit einer Granitpflasterzeile zu den Grundstücksgrenzen hin begrenzt. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/Hofangleichungsarbeiten unumgänglich.

Folgende Querschnittsaufteilung ist geplant:

Fahrbahn, Breite 5,50 m

Gehweg links und rechts, Breite ca. 2,00 m (variabel)

Folgender Aufbau ist vorgesehen:

a) Fahrbahn

- 4,0 cm Asphaltbetondeckschicht 0/8
- 10,0 cm bit. Tragschicht
- 20,0 cm Kiestragschicht
- 30,0 cm Frostschuttschicht
- 64,0 cm Gesamtaufbau

b) Gehwege

- 2,5 cm Asphaltbetondeckschicht 0/5
- 8,0 cm bit. Tragschicht
- 20,0 cm Kiestragschicht
- 25,0 cm Frostschuttschicht
- 55,5 cm Gesamtaufbau

Der Bauablauf ist wie folgt vorgesehen:

- Fräsen/Aufbruch der vorhandenen Beläge
- Ausbau der vorhandenen Randeinfassungen, Rinnen und Straßenablaufschächte
- Aushubarbeiten Straße mit Abfuhr des überschüssigen Materials und Herstellung der Rohplanie
- Einbau der Frostschuttschicht
- Herstellung der Anschlüsse für die Straßenentwässerung mit Einbau der Einlaufschächte
- Versetzen der Randeinfassungen
- Austausch der alten, quadratischen Kanalschachtabdeckungen
- Einbau der Kiestragschichten
- Einbau der bituminösen Tragschichten in Gehwegen, Zufahrten, Hofflächen und Fahrbahn
- Einbau des Asphaltfeinbelags in Gehwegen, Zufahrten, Hofflächen und Fahrbahn
- Ausführung von Restarbeiten, Angleichungen, Humusarbeiten etc.

Der Bestand der Straßenbeleuchtung kann größtenteils beibehalten werden. Es sind lediglich die vorhandenen Masten neu anzustreichen und die Mastleuchten zu erneuern.

Stellplätze werden in Abhängigkeit von den Grundstückszufahrten markiert.

Mit den Leitungsträgern wurden Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme, soweit derzeit erforderlich, abgestimmt. Die e.w.a riss erneuert im Voraus die Wasserversorgung in der Probststraße. Sanierungsarbeiten am Abwasserkanal sind keine notwendig. Die anderen Leitungsträger haben keinen Bedarf an einer Erneuerung/Erweiterung ihres Leitungsnetzes.

Es ist vorgesehen, die Maßnahme im Zeitraum vom 11. Juni 2007 bis 17. August 2007 umzusetzen. Der Bauablauf wird vor Baubeginn den Anwohnern mitgeteilt.

Submissionsergebnis

Das Tiefbauamt hat die Straßenbauarbeiten am 31. März 2007 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 18. April 2007 gingen folgende Angebote ein, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Überprüfung wie folgt darstellen:

1. Firma Kutter, Memmingen	258.794,66 €	100,0 %
2. Firma Hämmerle, Oggelshausen	309.848,15 €	119,7 %
3. Firma Grüner + Mühlischlegel, Biberach	320.215,30 €	123,7 %
4. Firma Schwall, Laupheim	322.111,50 €	124,5 %

Die Firma Hämmerle hat noch ein Nebenangebot unterbreitet, das sich aber weder fachtechnisch noch preislich auf die Wertung der Angebote auswirkt.

Die Preise der billigsten Bieterin können als sehr günstig bezeichnet werden.

Darstellung der Kosten

Anteil Angebot Firma Kutter	258.794,66 €
Beweissicherung	5.000,00 €
Beleuchtung	10.000,00 €
Beschilderung/Markierung	2.000,00 €
Bepflanzung	1.000,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc.	23.205,34 €
Gesamtkosten:	<hr/> 300.000,00 € <hr/>

Finanzierung der Maßnahme

Im Haushaltsplan 2007 wurden bei HST. 2.6300.951314.1/300 insgesamt 480.000 € eingestellt.

Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gewährleistet.

Wir schlagen vor, die Maßnahme an die Firma Kutter, Memmingen zu dem Angebotspreis von 258.794,66 € zu vergeben.

Fischer
Pläne werden zur Sitzung bereitgestellt