



## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 152/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	17.09.07			

### Erschließung Freibad/Hallenbad Memminger Straße

#### I. Beschlussantrag

Die Straßenbauarbeiten mit Busbucht werden an die günstigste Bieterin, die Firma Grüner und Mühlschlegel, Biberach, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 23. August 2007 in Höhe von 232.857,72 € (brutto) vergeben.

#### II. Begründung :

##### ***Derzeitiger Sachstand:***

Der Gemeinderat hat am 15. Oktober 2006 den Bebauungsplan Freibad/Hallenbad Memminger Straße als Satzung beschlossen. Die Erschließung von der Memminger Straße aus ist im Haushaltsplan 2007 zu 50 % finanziert. Die Stadtwerke Biberach GmbH finanziert die restlichen 50% der entstehenden Kosten. Die Kosten für die Busbucht werden vom Straßenbulasträger Bund übernommen. Das Tiefbauamt ist in Absprache mit den Stadtwerken Biberach GmbH beauftragt, die Erschließungsmaßnahme durchzuführen. Die Erschließungsmaßnahme umfasst die Herstellung der Abbiegespur, Busbucht und Zufahrtsstraße bis zur Heusteige.

Die erforderliche Kanalumlegung entlag der Memminger Straße wird derzeit im Voraus im Auftrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgeführt. Das Ingenieurbüro Wasser-Müller, Biberach, wurde mit der Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Gesamtmaßnahme beauftragt.

##### ***Kurzbeschreibung Ausführung:***

Der Straßenbau wurde in einem Los ausgeschrieben und ist wie folgt geplant:

Die Straße wird mit beidseitiger Einfassung (Granitleistenstein) und mit den erforderlichen Trag- und Deckschichten fertig hergestellt. Die bituminösen Deckschichten können witterungsbedingt voraussichtlich erst im Frühjahr 2008 eingebaut werden. Der Geh-/Radweg entlang der Memminger Straße im Bereich der Abbiegespur und Bushaltestelle muss um ca. 3 m verlegt werden. Die Entwässerung erfolgt soweit möglich in den vorhandenen Straßenentwässerungskanal. Ein Teil der Zufahrtsstraße wird in den Mischwasserkanal entwässert.

Mit den Leitungsträgern wurden bereits Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme, soweit derzeit möglich, abgestimmt.

Die Ausführung der Maßnahme ist nach Abschluss der Kanalumlegung für den Zeitraum vom 1. November 2007 bis Anfang April 2008 vorgesehen.

***Submissionsergebnis:***

Zur Submission am 23. August 2007 wurden 7 Angebote sowie ein Nebenangebot eingereicht. Die Bieterübersicht ist als nicht öffentliche Anlage beigefügt.

Wie die nicht öffentliche Bieterübersicht zeigt, hat die Firma Grüner & Mühschlegel, Biberach, das günstigste Angebot in Höhe von 232.857,72 € vorgelegt.

Das Angebot teilt sich wie folgt auf:

Anteil Straßenbauarbeiten ohne Busbucht	217.102,99 €
Anteil Busbucht	15.754,73 €
Gesamt	232.857,72 €

***Darstellung der Gesamtkosten Straßenbau ohne Busbucht***

Angebot Straßenbauarbeiten ohne Busbucht	217.102,99 €
Ablösung Linksabbiegespur	30.000,00 €
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
Honorare	14.000,00 €
Beschilderung/Markierung	5.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	3.897,01 €
Gesamt	280.000,00 €

Dies entspricht den bisher abgeschätzten Kosten.

Diese Kosten werden zu 50% von der Stadt Biberach und zu 50 % von den Stadtwerken Biberach finanziert.

***Finanzierung der Maßnahme:***

Bei HST 2.6300.951177.7/100 sind im Haushaltsplan 2007 der Stadt Biberach für den Straßenbau 140.000,00 € eingestellt. Die restlichen Kosten in Höhe von 140.000,00 € sind von den Stadtwerken Biberach GmbH finanziert. Jede Rechnung wird entsprechend aufgeteilt. Der Kostenanteil für die Busbucht wird dem Straßenbulasträger Bund direkt in Rechnung gestellt. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gewährleistet.

Es wird vorgeschlagen, die Firma Grüner und Mühlshlegel, Biberach, mit der Ausführung der Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von 232.857,72 € zu beauftragen.

Um Zustimmung wird gebeten.

Rechmann

Plan wird zur Sitzung bereitgestellt