

Biberach, 08.04.2008

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 66/2008**

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	24.04.2008			

Belagserneuerungen im Stadtgebiet 2008

I. Beschlussantrag

1. Den vorgesehenen Belagserneuerungen im Stadtgebiet von Biberach wird zugestimmt.
2. Der Auftrag für die Straßenbauarbeiten wird der günstigsten Bieterin, der Firma Mabau GmbH, 88213 Ravensburg-Schmalegg, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 31. März 2008 in Höhe von 241.247,28 € erteilt.

II. Begründung :

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements ab. Für die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2008 Mittel bei HSt. 1.6300.512000.0 (Unterhaltung Straßen, Gehwege ...) in Höhe von 538.500,00 € eingestellt.

Darstellung der Baumaßnahmen

Bei den geplanten Belagserneuerungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen wurden folgende Teilbereiche ausgeschrieben:

1.) Rammingerstraße (ab Einmündung Volmarweg bis Haus-Nr. 34)

Belagssanierung Fahrbahn und Gehweg (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 850 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	3 St.
Korrektur Randeinfassungen	ca. 30 m
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	6 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	6 St.

...

2.) Weidenweg (ab Schwarzbachstraße bis Wendeplatte – Länge ca. 120 m)

Belagssanierung Fahrbahn (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 760 m ²
Korrektur Randeinfassungen	ca. 30 m
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	4 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	5 St.

3.) Erlenweg (ab Waldseer Straße bis Schwarzer Bach - Länge ca. 270 m)

Belagssanierung Fahrbahn und Gehweg (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 2900 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	4 St.
Korrektur Randeinfassungen	ca. 110 m
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	10 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	14 St.

4.) Heusteige (ab Hallenbad bis Baugebiet „Baind“ - Länge ca. 600 m)

Einbau bituminöse Binderausgleichsschicht	ca. 2500 m ²
Einbau bituminöse Deckschicht	ca. 2500 m ²
Seitenbankett herstellen	ca. 1200 m

5. a) Holunderweg (ab Bachlangenstraße bis Haus 8 - Länge ca. 95 m)

Belagssanierung Fahrbahn (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 300 m ²
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	5 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	5 St.

5. b) Bachlangenstraße (Gehwegsanierung ab Theodor-Heuss-Straße bis Eibenweg)

Belagssanierung Gehweg (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 420 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	13 St.

6.) Sperberweg (ab Einmündung Meisenweg bis Wendeplatte - Länge ca. 60 m)

Belagssanierung Fahrbahn (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 310 m ²
Korrektur Randeinfassungen	ca. 30 m
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	1 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	3 St.

7.) Jahnstraße (ab Grüner Weg bis Einmündung bei Haus-Nr. 20 - Länge ca. 220 m)

Belagssanierung Fahrbahn (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 1350 m ²
Gehwegabsenkungen behindertengerecht herstellen	3 St.

...

Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	10 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	10 St.

8.) Kutzbergerweg (ab Steigmühlstraße bis Wendeplatte – Länge ca. 125 m)

Belagssanierung Fahrbahn (Fräsen und Einbau Binder- und Deckschicht)	ca. 950 m ²
Belagssanierung Gehweg (Fräsen und Einbau Deckschicht)	ca. 120 m ²
Korrektur Randeinfassungen	ca. 80 m
Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen	3 St.
Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätze)	3 St.

9.) Buchauer Straße in Stafflangen (ab Einmündung bei Haus 40 bis L 280 – Länge ca. 230 m)

Einbau bituminöse Binderausgleichsschicht	ca. 760 m ²
Einbau bituminöse Deckschicht	ca. 760 m ²
Seitenbankett herstellen	ca. 400 m

In allen Teilbereichen wird im Bedarfsfall punktuell die bituminöse Tragschicht erneuert bzw. durch Einbau einer Binderschicht verstärkt. Außerdem werden die Rinnenplatten zur sachgemäßen Ableitung des Regenwassers nach Bedarf korrigiert.

Es ist vorgesehen, die Maßnahme im Zeitraum ab 5. Mai 2008 bis spätestens 30. September 2008 umzusetzen. Um den Schulbetrieb des Berufsschulzentrums nicht zu stören, erfolgen die Arbeiten im Erlenweg in den Pfingst- oder Sommerferien. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt unter Berücksichtigung/Koordinierung mit eventuell anderen Bauvorhaben nach Vorgabe des Ordnungsamtes.

Die weiteren im Haushaltsplan 2008 vorgesehenen Straßensanierungsabschnitte werden separat ausgeschrieben, da dort noch umfangreichere Planungsaufgaben und teilweise Verhandlungen mit Grundstückseigentümern anstehen.

Submissionsergebnis

Zur Submission am 1. April 2008 wurden sieben Angebote eingereicht. Die Firma Mabau GmbH aus Ravensburg-Schmalegg hat das günstigste Angebot in Höhe von 262.050,80 € brutto (= 100 %) vorgelegt. Folgende Firmen haben ein Angebot abgegeben (alphabetisch geordnet):

- Firma Beller, Herberdingen
- Firma Gräser, Ochsenhausen
- Firma Grüner & Mühlischlegel, Biberach

Firma Hämmerle, Oggelshausen

Firma Kirchhoff, Langenargen

Firma Kutter, Memmingen

Das Angebot der zweitbilligsten Bieterin liegt bei 105,3 %, das teuerste bei 149,1 %. Die Preise der billigsten Bieterin liegen im Rahmen des derzeitigen Preisgefüges im Straßenbau. Die Aufstellung der Angebotssummen der einzelnen Bieterinnen ist als nicht öffentliche Anlage beigelegt.

Finanzierung/Vergabe

Das Angebot der Firma Mabau teilt sich wie folgt auf:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	241.242,28 € brutto
Anteil Stadtentwässerung und e.wa riss (Schächte)	20.808,52 € brutto
<hr/> Angebotssumme gesamt	<hr/> 262.050,80 € brutto

Im Haushaltsplan 2008 der Stadt Biberach sind bei HST. 1.6300.512000.0 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) insgesamt 538.500,00 € für den normalen Unterhaltungsaufwand und für Belagserneuerungen des städtischen Straßennetzes eingestellt. Für die oben angeführten Einzelmaßnahmen 1 bis 9 sind dabei 245.000,00 € vorgesehen. Die Einzelmaßnahme 5 b (Sanierung des Gehwegs in der Bachlangenstraße einschl. behindertengerechte Absenkungen) wurde zusätzlich mit ausgeschrieben und ist in der Angebotssumme von 241.242,28 € bereits enthalten.

Die Finanzierung der o. g. Belagssanierungen ist somit gewährleistet.

Wir schlagen vor, den Auftrag der günstigsten Bieterin, der Firma Mabau GmbH, 88213 Ravensburg-Schmalegg zu erteilen, die bereits die Belagssanierungen 2007 im Stadtgebiet von Biberach zur vollen Zufriedenheit ausführte.

I. V.

Stiehle

Ein Übersichtsplan wird zur Sitzung bereitgestellt.