



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 113/2010

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	24.06.2010			

Endausbau der Straßen im Baugebiet "Mozartstraße Ost" in Biberach

- Vergabe der Straßenbauarbeiten

I. Beschlussantrag

Die Straßenbauarbeiten werden an die günstigste Bieterin, die Firma SKS BAU GmbH & Co. KG, Eigeltingen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 28. Mai 2010 in Höhe von 141.749,44 € vergeben.

II. Begründung

Das Baugebiet "Mozartstraße Ost" wurde im Jahr 2006 erschlossen. Im Haushaltsplan 2010 wurde bei HSt. 2.6300.951106.8/100 für den Endausbau des Baugebiets 240.000,00 € eingestellt. Die Planung der Baumaßnahme wurde vom Tiefbauamt ausgeführt.

Darstellung der Baumaßnahme

Nachdem die meisten Bauplätze im Baugebiet "Mozartstraße Ost" bebaut sind, kann die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten (Endausbau) in folgenden Bereichen durchgeführt werden (siehe Anlage Lageplan):

- Achse 2 (Fanny-Hensel-Straße): bis Profil 0 + 90 (Rest ist bereits hergestellt)
- Achsen 3, 4 und 5 (Geschwister-Romer-Weg): komplett
- Achse 7: bis Profil 0 + 36 (Rest ist bereits hergestellt)
- Achse 9: komplett
- Achse 1 (Clara-Schumann-Straße): Herstellung des Geh-/Radweges einschl. Grünstreifen
- Achsen 6 und 8: sind bereits endgültig hergestellt.

Anmerkung zu Achse 1: Die Herstellung der Randeinfassungen entlang des östlichen Fahrbahnrandes sowie der Einbau des Asphaltfeinbelags im Fahrbahnbereich wird nicht im Zuge dieser Maßnahme ausgeführt, da die endgültige Lage der Verbindungsstraße ab dem Kreisel Mettenberger Straße zum Röhrenöschle noch nicht feststeht.

Im Wesentlichen sind folgende Fertigstellungsarbeiten auszuführen:

- Versetzen der fehlenden Randeinfassungen
- Herstellung der Geh- und Radwege
- Herstellung der Park- und Grünflächen
- Einbau der Asphaltdeckschichten
- Fertigstellung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten aufstellen)
- In der Achse 9 ist noch zusätzlich der komplette Straßenunterbau herzustellen (Fahrbahnbreite: ca. 5,50 m; Aufbau: 30 cm Frostschuttschicht, 20 cm Kiestragschicht, 10 cm bit. Tragschicht und 3 cm Feinbelag).

Die Kanalisation, die Straßenentwässerung sowie sämtliche Leitungen der Versorgungsbetriebe sind bereits hergestellt. Es müssen lediglich die vorhandenen Abdeckungen an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen werden.

Es ist vorgesehen, die Maßnahme im Zeitraum vom Mitte Juli bis spätestens Ende Oktober 2010 umzusetzen. Der Bauablauf wird vor Baubeginn den Anwohnern mitgeteilt.

Submission

Die Straßenbauarbeiten wurden am 15. Mai 2010 vom Tiefbauamt öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 31. Mai 2010 wurden 8 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	SKS BAU, Eigeltingen	141.749,44 €	100,0 %
2	Hämmerle, Oggelshausen	146.695,77 €	103,5 %
3	Grüner & Mühlshlegel, Biberach	147.589,27 €	104,1 %
4	Kutter, Memmingen	156.429,94 €	110,4 %
5	Beller, Herbertingen	157.442,74 €	111,1 %
6	Kirchhoff, Langenargen	160.712,28 €	113,4 %
7	Gräser, Ochsenhausen	165.810,46 €	117,0 %
8	Schwall, Laupheim	166.687,85 €	117,6 %

Darstellung der Kosten

Die Kosten des Endausbaus setzen sich wie folgt zusammen:

Angebot Straßenbauarbeiten Firma SKS BAU	141.749,44 €
Vermessungsarbeiten	15.000,00 €
Straßenbeleuchtung	17.000,00 €
Bepflanzung und Straßenbegleitgrün	5.000,00 €
Beschilderung und Ausstattung	3.000,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Sonstiges	8.250,56 €
Kosten für Endausbau der Fahrbahn Achse 1 (noch ausstehend)	50.000,00 €
<hr/> Gesamtkosten:	<hr/> 240.000,00 €

Finanzierung der Maßnahme

Im Haushaltsplan 2010 wurden unter der HSt. 2.6300.951106.8/100 für den Endausbau Baugebiet Mozartstraße 240.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

Wir schlagen vor, die Maßnahme an die SKS BAU GmbH & Co.KG, Eigeltingen zum Angebotspreis von 141.749,44 € zu vergeben.

Rechmann

Anlage (bitte gesondert ausdrucken)