

Raumhöhen Sporthallen										Anlage 3
	Neubau Variante A	Neubau Variante B		Mittel- wert Bestand	Dollinger- Sporthalle	Mali- Sporthalle	PG-Halle P alt	PG-Halle N neu	WG-Halle A	MZH Ringschnait
	gegenwärtig 2,32 m	gegenwärtig 2,32 m			dreiteilig	dreiteilig	dreiteilig	zweiteilig	zweiteilig	einteilig
	<u>Ziel:</u>	<u>Ziel:</u>								
Umkleiden	min. 2,50	min. 2,50		2,80	3,11	2,60	3,10	2,56	2,65	2,50 abgesetzt 2,15
Duschen	min. 2,50	min. 2,50		2,80	3,11	2,60	3,10	2,56	2,65	2,50 abgesetzt 2,15
Umkleide Lehrer/Regieraum	min. 2,50	min. 2,50		2,63	2,60	2,68	2,50	2,60	2,65	2,75
Flur	min. 2,50	min. 2,50		2,66	2,73	2,22	2,65	3,11	2,75	2,50
Tribüne Flur bis Träger		<b>2,10</b>		3,07	3,30	2,40	3,50	keine Tribüne	keine Tribüne	keine Tribüne
Tribüne Flur bis Decke		2,50		3,77	4,10	2,50	4,70	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Geräteraum				2,99	2,84	3,20	2,75	3,13	3,25	2,75
Geräteraum Tor Durchfahrtshöhe				2,18	2,15	2,02	1,92	2,40	2,31	2,25
Hallenhöhe Spielfeld bis Trennwand				6,70	7,20	6,50	7,20	6,00	6,60	6,00 - 9,00