



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 4/2012

| Beratungsfolge | | | Abstimmung | | |
|----------------|------------|---------------|------------|------|-------|
| Gremium | öffentlich | Sitzungsdatum | Ja | Nein | Enth. |
| Bauausschuss | ja | 09.02.2012 | | | |

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2012

Vollausbau der Keplerstraße, des Kraisweges und Restausbau der Mörikestraße

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für den Ausbau der Keplerstraße, des Kraisweges und den Restausbau der Mörikestraße im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme "Vollausbau der Keplerstraße, des Kraisweges und Restausbau der Mörikestraße" durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich der Vollausbau der Keplerstraße, des Kraisweges und der Restausbau der Mörikestraße ab. Im Haushaltsplan der Stadt Biberach wurden für 2012 unter HSt. 02.6300300.951416 (STK-Keplerstraße) 230.000,00 €, unter HSt. 02.6300300.951417 (STK-Kraisweg) 115.000,00 € und unter HSt. 02.6300300.951412 (STK-Mörikestraße) 30.000,00 € eingestellt. Die Planungen zu den Baumaßnahmen wurden vom Tiefbauamt ausgeführt.

1) Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Der Straßenausbau umfasst folgende Bereiche:

| <u>Straße</u> | <u>Bereich</u> | <u>Länge</u> |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| Keplerstraße | komplett | ca. 235 m |
| Kraisweg | komplett | ca. 170 m |
| Mörikestraße | Keplerstraße bis Hölderlinstraße | ca. 50 m |

2) Bestandssituation

Derzeit sind die Fahrbahnen und die Gehwege asphaltiert, weisen aber neben Rissen, Netzrisen und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

3) Entwurf

Der geplante Ausbaustandard entspricht grundsätzlich dem Standard der bereits ausgebauten Bereiche der Uhland-, Hölderlin-, Hauff- und Mörikestraße.

Vorgesehen sind die kompletten Erneuerungen der Fahrbahnen einschließlich der vorhandenen Gehwege. Im Kraisweg werden außerdem noch zwei öffentliche Längsparkplätze hergestellt.

Die Linienführungen richten sich nach den bestehenden Straßenverläufen. Als Randbegrenzungen werden Granitleistensteine bzw. Graniteinzeilerpflaster verlegt. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/Hofangleichungsarbeiten unumgänglich. Bei einem Anliegertermin wurde die Ausbaumöglichkeit der Keplerstraße mit ein- oder zweiseitigem Gehweg vorgestellt. Realisiert wird nun der Ausbau entsprechend dem bisherigen Straßenquerschnitt mit Gehwegen auf beiden Seiten der Fahrbahn. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt 64 cm.

Folgende Ausbauquerschnitte, welche sich am vorhandenen Bestand orientieren, sollen realisiert werden:

| | <u>Keplerstraße</u> | <u>Kraisweg</u> | <u>Mörikestraße</u> |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Gehweg links | 0,95 m | - | - |
| Fahrbahn | 5,25 m | 4,95 m | 4,95 m |
| Gehweg rechts | 1,30 m | - | - |
| Breite gesamt | 7,50 m | 4,95 m | 4,95 m |

Der Mischwasserkanal im Kraisweg ist unterdimensioniert und weist eine Vielzahl von Schäden auf. Deshalb werden in diesem Bereich die vorhandenen Steinzeugrohre DN 200/250 gegen duktile Gussrohre DN 300 ausgetauscht. Der neue Kanal liegt auf der bisherigen Kanaltasse. Die vorhandenen Hausanschlussleitungen werden im Straßenbereich am neuen Kanal angeschlossen. In der Kepler- und Mörikestraße bleibt der vorhandene Kanal bestehen. Die Vergabe der Kanalisationsarbeiten erfolgt durch die Stadtentwässerung Biberach.

Auf die vorhandene Straßenbeleuchtung werden neue LED-Aufsatzleuchten aufgebracht und die vorhandenen Masten neu gestrichen.

Mit den Leitungsträgern (e.wa riss, EnBW, Telekom, KabelBW) werden Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

4) Kosten

Bei der Kostenschätzung wurde von einem Kostenansatz von 120,00 €/m² ausgegangen. Somit ist mit folgenden Ausbaukosten zu rechnen:

| <u>Straße</u> | <u>Flächen</u> (einschl. Neben- und Angleichungsflächen) | <u>veranschlagte Kosten</u> |
|---------------|---|-----------------------------|
| Keplerstraße | ca. 1900 m ² | 230.000,00 € |
| Kraisweg | ca. 950 m ² | 115.000,00 € |
| Mörikestraße | ca. 250 m ² | 30.000,00 € |
| Gesamt | | 375.000,00 € |

5) Finanzierung

Im Haushaltsplan 2012 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Ausbauten folgende Haushaltsmittel eingestellt:

| <u>HSt.</u> | <u>Titel</u> | <u>Betrag</u> |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 02.6300300.951416 | STK - Keplerstraße | 230.000,00 € |
| 02.6300300.951417 | STK - Kraisweg | 115.000,00 € |
| 02.6300300.951412 | STK - Mörikestraße | 30.000,00 € |
| Gesamt | | 375.000,00 € |

Die Finanzierung der Gesamt-Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten im Februar 2012 öffentlich auszuschreiben. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt je nach Witterung und in Absprache mit den Leitungsträgern im Zeitraum ab März bis spätestens September 2012. Der Bauablauf wird vor Baubeginn den Anwohnern mitgeteilt.

Rechmann

Anlage : Lageplan Keplerstraße, Kraisweg und Mörikestraße

