



## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 6/2012

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	09.02.2012			

### Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2012

#### I. Beschlussantrag

1. Den vorgesehenen Belagssanierungen im Stadtgebiet von Biberach und Teilorten einschl. der Herstellung von neuen Buszustiegskanten in der Birkendorfer Straße im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Sanierungsabschnitte durchzuführen.

#### II. Begründung

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) ab. Für die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2012 unter der HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) und HST. 02.7920100.962020 (neue Zustiegskanten Birkendorfer Straße) die erforderlichen Mittel eingestellt.

#### 1) Darstellung der Baumaßnahme

Die geplanten Straßensanierungen 2012 umfassen folgende Bereiche:

<u>Straße</u>	<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>
Birkendorfer Straße	Ulmer Straße bis Ernst-Boehringer-Straße	ca. 990 m
Grüner Weg	Gaisentalstraße bis Jahnstraße	ca. 320 m
Jordanbergweg (Hagenbuch)	ab Haus Nr. 12 bis Memminger Straße	ca. 590 m
Im Öschle (Kaimstraße)	Teuchelhaldenstr. bis Kaimstraße	ca. 210 m

Leimelerstraße	Max-Eyth-Straße bis Florian-Geyer-Straße	ca. 215 m
Max-Eyth-Straße	Theodor-Heuss-Straße bis Mittelgasse	ca. 195 m
Schnaitstraße	Winterreuter Straße bis Ortsende	ca. 110 m
Untere Mühlenstraße (Ringschnait)	Bronner Straße bis Dürnachweg	ca. 275 m
Wielandstraße	Bismarckring bis Gymnasiumstraße	ca. 170 m

## 2) **Bestandssituation**

Folgende Schadensbilder stechen in den einzelnen Sanierungsabschnitten hervor:

Längs- und Netzkrisse, Ausbrüche, Unebenheiten/Setzungen, schadhafte Aufbrüche und Ausmagerung des Belages. Die sichere Ableitung des Oberflächenwassers ist bereichsweise nicht gewährleistet und einzelne kaputte Randeinfassungen sind zu erneuern. Zudem sind weitestgehend keine behindertengerechten Absenkungen an Gehwegübergängen vorhanden. Auch ein barrierefreier Busein-/ausstieg an den bestehenden Haltestellen in der Birkendorfer Straße ist derzeit nicht gegeben.

## 3) **Geplante Sanierungsmaßnahmen**

Bei den Straßensanierungen werden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Abfräsen der vorhandenen Deckschicht (im Bedarfsfall – teilweise ist ein "Hoch"-einbau der neuen Asphaltdeckschicht möglich)
- Austausch/Verstärkung der vorhandenen Asphalttragschicht (nur bereichsweise)
- Korrektur von Rinnenplatten
- Austausch von einzelnen Randeinfassungen
- Herstellung von Gehwegabsenkungen
- Herstellung von barrierefreien Buszustiegskanten (Kasseler Sonderbordsteine) in der Birkendorfer Straße
- Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen
- Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätzen)
- Einbau der neuen Asphaltdeckschichten in Fahrbahnen und Gehwegen

Der vorhandene Abwasserkanal im Unteren Mühlenweg in Ringschnait weist eine Vielzahl von Schäden auf und muss erneuert werden. Diese Kanalisationsarbeiten werden zusammen mit den Belagssanierungsmaßnahmen ausgeschrieben aber von der Stadtentwässerung Biberach direkt vergeben. Die weiteren Kanalhaltungen in den einzelnen Sanierungsabschnitten sind ausreichend dimensioniert und baulich in Ordnung.

Mit den Leitungsträgern (e.wa riss, EnBW, Telekom, KabelBW) werden Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahmen, soweit erforderlich, abgestimmt.

#### 4) **Kosten**

Mit folgenden Kosten für die Straßenerhaltungsmaßnahmen sind zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Betrag</u>
Birkendorfer Straße	240.000,00 €
Birkendorfer Straße - Bushaltestellen	70.000,00 €
Grüner Weg	45.000,00 €
Jordanbergweg	35.000,00 €
Im Öschle (Kaimstraße)	40.000,00 €
Leimelerstraße	30.000,00 €
Max-Eyth-Straße	40.000,00 €
Schnaitstraße	15.000,00 €
Untere Mühlenstraße	30.000,00 €
Wielandstraße	75.000,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>620.000,00 €</b>

#### 5) **Finanzierung**

Im Haushaltsplan 2012 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) insgesamt 550.000,00 € für die o. g. Belagssanierungen des städtischen Straßennetzes eingestellt. Für den Umbau der bestehenden Bushaltestellen stehen unter der HSt. 02.7920100.962020 (neue Zustiegskanten Birkendorfer Straße) zusätzlich 70.000,00 € zur Verfügung.

Die Finanzierung der vorgesehenen Belagssanierungsmaßnahmen ist somit gewährleistet.

#### 6) **Weiteres Vorgehen**

Da die einzelnen Sanierungsabschnitte räumlich nicht zusammenhängend sind, erfolgt wie in den letzten Jahren die Abarbeitung der einzelnen Baumaßnahmen in mehreren Abschnitten. Die Ausführung der Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Bereich</u>	<u>Ausführungszeitraum</u>
Teil 1	Grüner Weg, Jordanbergweg, Leimelerstraße, Max-Eyth-Straße	April bis Juni 2012
Teil 2	Birkendorfer Straße, Im Öschle (Kaimstraße)	Juli bis September 2012
Teil 3	Wielandstraße	August 2012 (Sommerferien)
Teil 4	Schnaitstraße, Untere Mühlenstraße	August bis Oktober 2012

Durch heute noch nicht vorhersehbare Einwirkungen (z. B. der Leitungsträger, Anlieger u. a.) können noch einzelne Verschiebungen bei den Abschnittsbildungen und den Ausführungszeiten erfolgen. Die Durchführung der Belagssanierungsmaßnahmen erfolgen in Absprache/ Koordinierung mit dem Ordnungsamt, dem ÖPNV und weiteren Dritten, die von den einzelnen Baustellen tangiert sind.

Rechmann

Anlage: 2 Pläne