



## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 20/2013

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	21.02.2013			

### Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2013, Teil 1

#### I. Beschlussantrag

1. Den vorgesehenen Belagssanierungen 2013, Teil 1 im Stadtgebiet von Biberach und Teilorten im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Sanierungsabschnitte durchzuführen.

#### II. Begründung

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) ab. Für die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2013 unter der HSt. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) die erforderlichen Mittel eingestellt.

#### 1) Darstellung der Baumaßnahme

Die geplanten Straßensanierungen 2013, Teil 1 umfassen folgende Bereiche:

<u>Straße</u>	<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>
Fabrikstraße	Freiburger Straße bis Lohmühlstraße	ca. 110 m
Freiburger Straße, 1. BA	Ulmer Straße bis Lohmühlstraße	ca. 330 m
Obere Stegwiesen	Hubertus-Liebrecht-Straße bis Bahnhofstraße	ca. 510 m
Rindenmooser Straße	Amriswilstraße bis Zufahrt Friedhof	ca. 280 m
Beim Aspen (Stafflangen)	Buchauer Straße bis Ortsende (Haus 10)	ca. 120 m
Beim Wiesental (Stafflangen)	Biberacher Straße bis Einmündung Brühl	ca. 400 m
Eichener Straße.4 (Stafflangen)	Seitenstraße zu Haus 10	ca. 150 m

## 2) Bestandssituation

Folgende Schadensbilder stechen in den einzelnen Sanierungsabschnitten hervor: Längs- und Netzrisse, Ausbrüche, Unebenheiten/Setzungen, schadhafte Aufbrüche und Ausmagerung des Belages. Die sichere Ableitung des Oberflächenwassers ist bereichsweise nicht gewährleistet und einzelne kaputte Randeinfassungen sind zu erneuern. Zudem sind weitestgehend keine behindertengerechten Absenkungen an Gehwegübergängen vorhanden. Auch ein barrierefreier Busein-/ausstieg an den bestehenden Haltestellen in der Freiburger Straße ist derzeit nicht gegeben.

## 3) Geplante Sanierungsmaßnahmen

Bei den Straßensanierungen werden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Abfräsen der vorhandenen Deckschicht (im Bedarfsfall – teilweise ist ein "Hocheinbau" der neuen Asphaltdeckschicht möglich)
- Austausch/Verstärkung der vorhandenen Asphalttragschicht (nur bereichsweise)
- Korrektur von Rinnenplatten
- Austausch von einzelnen Randeinfassungen
- Herstellung von Gehwegabsenkungen
- Herstellung von barrierefreien Buszustiegskanten (Kasseler Sonderbordsteine) in der Freiburger Straße
- Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen
- Austausch bzw. Anpassung von Straßenabläufen (Aufsätzen)
- Einbau der neuen Asphaltdeckschichten in Fahrbahnen und Gehwegen

Die vorhandenen Abwasserkanäle in den einzelnen Sanierungsabschnitten sind ausreichend dimensioniert und baulich in Ordnung, so dass keine weiteren Kanalerneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Mit den Leitungsträgern (e.wa riss, EnBW, Telekom, KabelBW) werden Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahmen, soweit erforderlich, abgestimmt.

## 4) Kosten

Entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan sind mit folgenden Kosten für die Straßenerhaltungsmaßnahmen, Teil 1 zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Betrag</u>
Fabrikstraße	13.000,00 €
Freiburger Straße, 1. BA	90.000,00 €
Obere Stegwiesen	105.000,00 €
Rindenmooser Straße	35.000,00 €
Beim Aspen (Stafflangen)	15.000,00 €
Beim Wiesental (Stafflangen)	50.000,00 €

Eichener Straße.4 (Stafflangen)	12.000,00 €
Gesamtsumme:	320.000,00 €

**5) Finanzierung**

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind bei HSt. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) insgesamt 320.000,00 € für die o. g. Belagssanierungen des städtischen Straßennetzes eingestellt. Die Finanzierung der vorgesehenen Belagssanierungsmaßnahmen ist somit gewährleistet.

**6) Weiteres Vorgehen**

Da die betroffenen Straßenbereiche räumlich nicht zusammenhängend sind, erfolgt wie in den letzten Jahren die Abarbeitung der einzelnen Baumaßnahmen in mehreren zusammengefassten Abschnitten. Die Ausführung der Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

	<b><u>Straßen</u></b>	<b><u>Ausführungszeitraum</u></b>
Abschnitt 1	Freiburger Straße und Fabrikstraße	Mai bis Juli 2013
Abschnitt 2	Obere Stegwiesen und Rindenmooser Straße	August bis Oktober 2013
Abschnitt 3	Beim Aspen, Beim Wiesental und Eichener Straße	Oktober 2013

Durch heute noch nicht absehbare Einwirkungen/Vorhaben der Leitungsträger, Gewerbebetriebe etc. können noch einzelne Verschiebungen bei den Abschnittsbildungen und den Ausführungszeiten erfolgen. Die Abwicklung der Belagssanierungsmaßnahmen erfolgen in Absprache/Koordinierung mit dem Ordnungsamt, dem ÖPNV und weiteren Dritten, die von den einzelnen Baustellen tangiert sind. Auch wird im Vorfeld den Anliegern der jeweiligen Straßen der Bauablauf mitgeteilt.

Rechmann

Anlagen: 6 Lagepläne der Sanierungsabschnitte