



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 19/2013

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	21.02.2013			

Erneuerung der Uhlandstraße, 2. Bauabschnitt

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für die Erneuerung der Uhlandstraße, 2. Bauabschnitt im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme "Erneuerung der Uhlandstraße, 2. Bauabschnitt" durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich die Erneuerung des 2. Bauabschnitts der Uhlandstraße ab. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach unter HSt. 02.6300300.951315 (Erneuerung Uhlandstraße) 370.000,00 € eingestellt. Die Planung zu der Baumaßnahme wurde vom Tiefbauamt ausgeführt.

1) Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Der Straßenausbau des 2. Bauabschnitts der Uhlandstraße umfasst folgende Bereiche:

Bereich	Länge	Flächen (einschl. Neben- und Angleichungsflächen)
A) ab Valenceallee bis Einmündung Scheffelstraße bei Haus 61	ca. 260 m	ca. 2.750 m ²
B) Stichstraße zu Haus 15/1 (zum Kindergarten)	ca. 45 m	ca. 330 m ²
Gesamt	ca. 305 m	ca. 3.080 m ²

2) Bestandssituation

Derzeit sind die Fahrbahnen und die Gehwege asphaltiert, weisen aber neben Risse, Netzkrisse und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

3) Entwurf

Der geplante Ausbaustandard entspricht grundsätzlich dem Standard der bereits ausgebauten Bereiche der Uhland-, Hölderlin-, Hauff-, Kepler- und Mörikestraße.

Vorgesehen sind die kompletten Erneuerungen der Fahrbahnen einschließlich der vorhandenen Gehwege.

Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach dem bestehenden Straßenverlauf. Wie im Bestand ist von der Einmündung Valenceallee bis zur Einmündung Scheffelstraße ein beidseitiger Gehwegausbau geplant. In der Stichstraße zum Kindergarten ist die Neuherstellung eines einseitigen Gehwegs vorgesehen.

Die Abgrenzung Fahrbahn/Gehweg wird mit Granit-Leistensteinen hergestellt, die Ausführung erfolgt grundsätzlich als Tiefbord. Gehwegübergänge werden belagseben auf 0 cm abgesenkt. Zu den Privatgrundstücken hin erfolgt die Abgrenzung je nach den örtlichen Gegebenheiten ebenfalls mit Granit-Leistensteinen oder mit einer 1-reihigen Granitkleinpflasterzeile. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/ Hofangleichungsarbeiten unumgänglich.

Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt 64 cm.

Folgende Ausbauquerschnitte, welche sich am vorhandenen Bestand orientieren, sollen realisiert werden:

	<u>Uhlandstraße</u>	<u>Stichstraße zum Kindergarten</u>
Gehweg links	variabel 1,70 – 2,40 m	-
Fahrbahn	5,50 m	5,00 m
Gehweg rechts	variabel 1,75 – 2,25 m	2,00 m
Breite gesamt	9,00 – 9,50 m	7,00 m

Der vorhandene Abwasserkanal in der Uhlandstraße ist ausreichend dimensioniert und baulich in Ordnung, so dass keine Kanalerneuerung durchgeführt werden muss. Im Zuge der Baumaßnahme werden lediglich die baufälligen Schachthälse einschließlich der Schachtabdeckungen ausgetauscht und an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst.

Auf die vorhandene Straßenbeleuchtung werden neue LED-Aufsatzleuchten aufgebracht und die bestehenden Masten nach Bedarf neu gestrichen.

Mit den Leitungsträgern (e.wa riss, EnBW, Telekom, KabelBW) werden Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

4) Kosten

Bei der Kostenschätzung für die Haushaltsanmeldung wurde ein Kostenansatz von 120,00 €/m² zu Grunde gelegt. Bei einer zu sanierenden Gesamtfläche von 3.080 m² sind somit Kosten in Höhe von 370.000,00 € veranschlagt.

5) Finanzierung

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951315 (Erneuerung Uhlandstraße) 370.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten spätestens Anfang März 2013 öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt je nach Witterung und in Absprache mit den Leitungsträgern ab Anfang/Mitte April 2013. Mit der Fertigstellung kann bis Ende Juli 2013 gerechnet werden. Der Bauablauf wird vor Baubeginn den Anwohnern mitgeteilt.

Rechmann

Anlage : Lagepläne Uhlandstraße und Stichstraße beim Kindergarten