



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 47/2013

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	11.04.2013			

Stadthalle Sanierung Bühnenboden - Baubeschluss

I. Beschlussantrag

Der Bühnenboden der Stadthalle wird ausgetauscht und die Verwaltung beauftragt, diese Maßnahmen zu setzen.

II. Begründung

1 Kurzfassung

Der aus dem Jahr 1977 stammende Bühnenoberboden aus Oregon- Pine-Dielen weist Unebenheiten auf. Eine weitere Sanierung durch Abschleifen des Bodens scheidet aus, da die notwendige Traglast dann nicht mehr vorhanden ist.

Die Kosten für den Austausch des Oberbodens incl. Verlegung zusätzlicher Bodendosen und Reinigungsarbeiten belaufen sich auf voraussichtlich 105.000 € und sind auf der Haushaltstelle 1.8400.500000 eingeplant.

2 Sanierungsnotwendigkeit

Der Bühnenboden aus dem Jahr 1977 wurde zuletzt 2005 abgeschliffen um Unebenheiten zu beseitigen. Der Boden ist durch den normalen Gebrauch wieder uneben und es besteht Verletzungsgefahr durch Holzspießen. Ein nochmaliges Abschleifen ist wegen der damit verbundenen weiteren Reduzierung der Traglast nicht mehr möglich.

3 Details zur Bodensanierung

Der Oberboden der Haupt-, Hinter- und Seitenbühne und der Bühnenschleuse mit insgesamt 435 qm soll in der Zeit vom 29.07. – 31.08.2013 ausgetauscht werden.

Es wird davon ausgegangen, dass der Unterbau aus Lagerhölzern, die in der Betondecke verdübelt sind, noch in Ordnung ist. Derzeit ist ein Dielenbelag aus Oregon-Pine-Dielen mit 45 mm Stärke aufgebracht.

Der neue Oberboden wird in Absprache mit der Stadthallenverwaltung entweder wieder als Dielenboden oder als kreuzweise verleimte Mehrschichtplatte eingebaut. Diese Entscheidung ist vor der Ausschreibung zu treffen.

Nach dem Einbau wird der Oberboden matt dunkel beschichtet.

Im Zuge der Bodensanierung werden weitere Bodentanks für Elektro- und Datenanschlüsse im Bühnenbereich eingebaut und die Verkabelung für den Orchestergraben verbessert.

Die Kosten in Höhe von 105.000 € teilen sich auf in:

- Bühnenboden 85.000 €
- Beschichtung Bühnenboden 7.000 €
- Elektroarbeiten 7.000 €
- Reinigung und Sonstiges: 6.000 €

Die Maßnahme wird zeitgleich mit der Parkettsanierung im Großen Saal zur Beseitigung der Rutschgefahr bei Veranstaltungen durchgeführt.

Robert Walz