



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 51/2013

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	11.04.2013			

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2013, Erneuerung Schmelzweg und Kißlingweg in Biberach

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für die Erneuerung des Schmelzweges und des Kißlingweges im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme "Erneuerung des Schmelzweges und des Kißlingweges" durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich die Erneuerung des Schmelzweges und des Kißlingweges ab. Zur Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach unter HSt. 02.6300300.951418 (STK-Schmelzweg) 160.000,00 € und unter HSt. 02.6300300.951420 (STK-Kißlingweg) 175.000,00 € eingestellt. Die Ausführungsplanungen zu den Baumaßnahmen werden derzeit vom Tiefbauamt aufgestellt.

1) Kurzdarstellung der Baumaßnahmen

Der Straßenausbau umfasst folgende Bereiche:

<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>	<u>Flächen</u>
A) Schmelzweg (Kißlingweg bis Kanonenberg)	ca. 140 m	ca. 1.330 m ²
B) Kißlingweg (Volmarweg bis Mittelbergstraße)	ca. 185 m	ca. 1.460 m ²
Gesamt	ca. 325 m	ca. 2.790 m ²

2) **Bestandssituation**

Derzeit sind die Fahrbahnen und die Gehwege asphaltiert, weisen aber neben Risse, Netzrisse und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

3) **Entwurf**

Der geplante Ausbaustandard entspricht grundsätzlich dem Standard der bereits ausgebauten Hölderlin- und Hauffstraße im Wohngebiet "Galgenberg". Vorgesehen sind die kompletten Erneuerungen der Fahrbahnen einschließlich der vorhandenen Gehwege. In den breiten vorhandenen Einmündungsbereichen des Schmelzweges in den Kißlingweg und des Kißlingweges in den Volmarweg werden außerdem noch öffentliche Parkplätze hergestellt.

Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach dem bestehenden Straßenverlauf. Wie im Bestand vorhanden, ist sowohl im Schmelzweg als auch im Kißlingweg ein einseitiger Gehwegausbau geplant.

Die Abgrenzung Fahrbahn/Gehweg wird mit Granit-Leistensteinen hergestellt, die Ausführung erfolgt grundsätzlich als Tiefbord. Gehwegübergänge werden belagseben auf 0 cm abgesenkt. Zu den Privatgrundstücken hin erfolgt die Abgrenzung je nach den örtlichen Gegebenheiten ebenfalls mit Granit-Leistensteinen oder mit einer 1-reihigen Granitkleinpflasterzeile. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/ Hofangleichungsarbeiten unumgänglich.

Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt 63,5 cm.

Folgende Ausbauquerschnitte, welche sich am vorhandenen Bestand orientieren, sollen realisiert werden:

	<u>Schmelzweg</u>	<u>Kißlingweg</u>
Gehweg	variabel 1,75 – 2,00 m	2,00 m
Fahrbahn	5,50 m	5,50 m
Schrammbord	variabel 0,50 – 0,75 m	0,50 m
Breite gesamt	8,00 m	8,00 m

Die vorhandenen Abwasserkanäle im Schmelzweg und im Kißlingweg sind ausreichend dimensioniert und baulich in Ordnung, so dass keine Kanalerneuerung durchgeführt werden muss. Im Zuge der Baumaßnahme werden lediglich die baufälligen Schachthälse einschließlich der Schachtabdeckungen ausgetauscht und an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst.

Auf die vorhandene Straßenbeleuchtung werden neue LED-Aufsatzleuchten aufgebracht und die bestehenden Masten nach Bedarf neu gestrichen.

Die e.wa riss Biberach plant die Erneuerung der Wasserleitung im Schmelz- und Kißlingweg, die im Vorfeld der Straßenbauarbeiten durchgeführt werden soll. An der Gasleitung sind keine

Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Mit den anderen Leitungsträgern (EnBW, Telekom, KabelBW) werden ebenfalls Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

4) Kosten

Bei der Kostenschätzung für die Haushaltsanmeldung wurde ein Kostenansatz von 120,00 €/m² zu Grunde gelegt. Somit sind mit folgenden Ausbaurkosten zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Flächen (einschl. Nebenflächen)</u>	<u>veranschlagte Kosten</u>
Schmelzweg	ca. 1.330 m ²	160.000,00 €
Kißlingweg	ca. 1.460 m ²	175.000,00 €
Gesamt	ca. 2.790 m²	335.000,00 €

5) Finanzierung

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951418 (STK-Schmelzweg) 160.000,00 € und unter HSt. 02.6300300.951420 (STK-Kißlingweg) 175.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten im Mai 2013 öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt in Absprache mit den Leitungsträgern ab Mitte Juli 2013. Die Fertigstellung ist auf Ende Oktober 2013 terminiert. Der Bauablauf wird vor Baubeginn den Anwohnern mitgeteilt.

Rechmann

Anlage : Lageplan Schmelzweg und Kißlingweg