



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 265/2014

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	22.01.2015			

Vollausbau Talfeldstraße in Biberach - Vorstellung Planung

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für den Vollausbau eines Teilstückes der Talfeldstraße im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme "Vollausbau eines Teilstückes der Talfeldstraße" durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich die Erneuerung des Teilstückes der Talfeldstraße ab. Zur Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach unter HSt. 02.6300300.951424 (STK-Talfeldstraße) 260.000,00 € eingestellt. Die Ausführungsplanung zu der Baumaßnahme wird derzeit vom Tiefbauamt aufgestellt.

1. Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Der Straßenausbau umfasst folgende Bereiche:

Bereich	Länge	Flächen
Talfeldstraße (Steigstraße bis Richard-Wagner-Straße)	ca. 260 m	ca. 2.080 m ²
Gesamt	ca. 260 m	ca. 2.080 m ²

2. Bestandssituation

Derzeit sind die Fahrbahnen und die Gehwege asphaltiert, weisen aber neben Rissen, Netzrisen und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

Bei einer bestehenden Fahrbreite von ca. 5,00 m sind zur Ausweisung von Stellplätzen die dafür notwendigen Flächen teilweise auf dem 2,00 m breiten Gehweg aufmarkiert.

3. Entwurf

Der geplante Ausbaustandard entspricht im Wesentlichen dem bereits 2010 durchgeführten Vollausbau der Silberstraße.

Vorgesehen ist die komplette Erneuerung der Fahrbahn. Wie im Bestand vorhanden, ist in der Talfeldstraße ein einseitiger Gehwegausbau geplant. Durch die Verbreiterung der Fahrbahn um 0,50 m ist in Zukunft das Parken auf der Fahrbahn ohne Mitbenutzung des Gehweges möglich. Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach dem bestehenden Straßenverlauf.

Die Abgrenzung Fahrbahn/Gehweg wird mit Granit-Leistensteinen hergestellt, die Ausführung erfolgt grundsätzlich als Tiefbord. Gehwegübergänge werden belageseben auf 0 cm abgesenkt. Zu den Privatgrundstücken hin erfolgt die Abgrenzung je nach den örtlichen Gegebenheiten ebenfalls mit Granit-Leistensteinen oder mit einer 1-reihigen Granit-Kleinpflasterzeile. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/Hofangleichungsarbeiten unumgänglich.

Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt ca. 64 cm.

Folgender Ausbauquerschnitt, welcher sich in der Talfeldstraße am vorhandenen Bestand orientiert, soll realisiert werden:

	<u>Talfeldstraße</u>
Gehweg	2,00 m
Fahrbahn	5,50 m
Schrammbord	0,50 m
Breite gesamt	8,00 m

Auf die vorhandene Straßenbeleuchtung werden neue LED-Aufsatzleuchten aufgebracht und die bestehenden Masten nach Bedarf neu gestrichen.

Die e.w.a riss Biberach plant die Erneuerung der Wasserleitung sowie die Neuanlage der Stromversorgung die bisher über Freileitungen gewährleistet ist. An der Gasleitung sind keine Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Mit den anderen Leitungsträgern (Telekom, KabelBW) werden ebenfalls Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

Die vorhandenen Abwasserkanäle in der Talfeldstraße sind zum Teil nicht ausreichend dimensioniert. Daher müssen 3 Haltungen ausgehend von der Silberstraße bis ans Ende des Stichwegs „Unterer Talfeldweg“ erneuert werden. Der bauliche Zustand der restlichen Kanäle wird aktuell noch untersucht. Im Zuge der Baumaßnahme werden die baufälligen Schachthälse einschließlich der Schachtabdeckungen ausgetauscht und an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst.

Die geplante Baumaßnahme ist den Anliegern im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 15. Januar 2014 vorgestellt worden. Im Grundsatz wurde die Baumaßnahme positiv be-

wertet. 2 Anwohner äußerten sich negativ zum Ausbau mittels Tiefbord (derzeit Hochbord) und der Verbreiterung der Straße auf 5,50 m.

4. Kosten

Bei der Kostenschätzung für die Haushaltsanmeldung wurde ein Kostenansatz von 125,00 €/m² zu Grunde gelegt. Somit sind mit folgenden Ausbaurkosten zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Flächen (einschl. Nebenflächen)</u>	<u>veranschlagte Kosten</u>
Talfeldstraße	ca. 2.080 m ²	260.000,00 €
Gesamt	ca. 2.080 m ²	260.000,00 €

5. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951424 (STK-Talfeldstraße) 260.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6. Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten im 1.Quartal 2015 öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt in Absprache mit den Leitungsträgern ab April 2015. Die Fertigstellung ist auf Ende Oktober 2015 terminiert. Der genaue Bauablauf wird den Anwohnern vor Baubeginn mitgeteilt.

Rechmann

Anlage : 2 Lagepläne Talfeldstraße