



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 39/2015

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	09.03.2015			

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2015 Vollausbau eines Teilstückes der Mittelbergstraße in Biberach (Vorstellung Planung)

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für den Vollausbau eines Teilstückes der Mittelbergstraße im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme "Vollausbau Mittelbergstraße (Kanonenberg – Kißlingweg)" durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich die Erneuerung des Teilstückes der Mittelbergstraße ab. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach unter HSt. 02.6300300.951433 (STK- Mittelbergstraße (Kanonenberg – Kißlingweg)) 250.000,00 € eingestellt. Die Ausführungsplanung zu der Baumaßnahme wird derzeit vom Tiefbauamt aufgestellt.

1) Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Der Straßenausbau umfasst folgende Bereiche:

<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>	<u>Flächen</u>
Mittelbergstraße (Kanonenberg bis Kißlingweg)	ca. 170 m	ca. 1.870 m ²
Gesamt	ca. 170 m	ca. 1.870 m ²

2) Bestandssituation

Derzeit sind die Fahrbahnen und die Gehwege asphaltiert, weisen aber neben Rissen, Netzsprengungen und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

Die bestehende Fahrbreite beträgt ca. 6,00 m. Entlang des südlichen Fahrbahnrandes wird insbesondere während der Schulzeiten und Veranstaltungen im Gemeindezentrum geparkt. Am geplanten Bauende an der Kreuzung Kißlingweg ist ein Fußgängerüberweg zur Mittelberg Grundschule bei einer Fahrbahnverengung auf 4,00 m vorhanden.

Beidseitig der Fahrbahn sind Gehwege angeordnet. Der nördlich angrenzende Gehweg hat eine Breite von ca. 3,00 m wobei die Masten der Straßenbeleuchtung innerhalb des Gehweges liegen. Der südlich angeordnete öffentliche Gehweg hat eine Breite von ca. 2,30 m und ist mittels Grünstreifen von der Fahrbahn abgetrennt. Er wird ergänzt durch Gehflächen des Gemeindezentrums bis auf eine Gesamtbreite von ca. 2,50 bis 3,00 m.

3) Entwurf

Der geplante Ausbaustandard entspricht im Wesentlichen den bereits in den letzten Jahren im Wohngebiet Mittelberg ausgebauten Straßen. Beispielhaft können hierfür der im Jahr 2014 ausgebauten Kißlingweg bzw. der Kanonenberg herangezogen werden.

Im Zuge des Vollausbauens ist eine Änderung des Ausbauquerschnitts vorgesehen. Der am Gemeindezentrum bzw. an der Mittelberg-Grundschule angrenzende Gehweg mit Grünstreifen wird belassen. Die Fahrbahnbreite wird zugunsten eines 2,00 m breiten straßenparallelen Parkstreifens auf 4,75 m reduziert. Ebenso wird der nördlich angrenzende Gehweg auf eine Breite von 2,00 m verringert. Die bisher im Gehwegbereich stehenden Masten der Straßenbeleuchtung werden aus dem Verkehrsraum an die Grundstücksgrenzen versetzt. An der Kreuzung Kanonenberg wird eine weitere Querungshilfe am Kißlingweg eingerichtet. Die Fahrbahnverengungen werden an beiden Übergängen mit 3,50 m bemessen. Ein Begegnungsverkehr im Bereich der Querungshilfen ist somit nicht mehr möglich. Auf die Markierung von Zebrastreifen kann somit verzichtet werden.

Die Gesamtheit der Maßnahmen führt zu einer Verkehrsberuhigung in der als 30er-Zone ausgewiesenen Mittelbergstraße sowie einer Erhöhung der Sicherheit für den Fußgänger im Bereich der Straßenquerungen.

Die Befestigung des Parkstreifens soll mit Rasenpflaster erfolgen.

Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach dem bestehenden Straßenverlauf. Die Abgrenzung Fahrbahn/Gehweg/Parkbuchten wird mit Granit-Leistensteinen hergestellt, die Ausführung erfolgt grundsätzlich als Tiefbord. Gehwegübergänge werden belagelassen auf 0 cm abgesenkt. Zu den Privatgrundstücken hin erfolgt die Abgrenzung je nach den örtlichen Gegebenheiten ebenfalls mit Granit-Leistensteinen oder mit einer 1-reihigen Granitkleinpflasterzeile. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/Hofangleichungsarbeiten unumgänglich.

Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt ca. 64 cm.

Folgender Ausbauquerschnitt, welcher sich in der Mittelbergstraße am vorhandenen Bestand orientiert, soll realisiert werden:

	Talfeldstraße
Gehweg (Bestand)	2,30 m (2,30 m)
Grünstreifen (Bestand)	1,85 m (1,60 m)
Parkbuchten	2,00 m
Fahrbahn	4,75 m
Gehweg	2,00 m
Breite gesamt	12,90 m

Die neuen, angepassten Standorte der Straßenbeleuchtung werden mit neuen Masten und LED-Aufsatzleuchten ausgerüstet.

Die e.wa riss Biberach plant die Erneuerung der Wasserleitung. An der Gasleitung sind keine Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Mit den anderen Leitungsträgern (Telekom, KabelBW) werden ebenfalls Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

Der vorhandene Abwasserkanal im betroffenen Teilstück der Mittelbergstraße ist ausreichend dimensioniert und baulich in Ordnung, so dass keine Kanalerneuerung durchgeführt werden muss. Im Zuge der Baumaßnahme werden lediglich die baufälligen Schachthäuse einschließlich der Schachtabdeckungen ausgetauscht und an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst.

Die geplante Baumaßnahme ist den Anliegern im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 28. Januar 2015 vorgestellt worden. Die Baumaßnahme wurde positiv bewertet.

4) **Kosten**

Bei der Kostenschätzung für die Haushaltsanmeldung wurde ein Kostenansatz von 135,00 €/m² zu Grunde gelegt. Somit sind mit folgenden Ausbaurkosten zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Flächen (einschl. Nebenflächen)</u>	<u>veranschlagte Kosten</u>
Mittelbergstraße	ca. 1.870 m ²	250.000,00 €
Gesamt	ca. 1.870 m²	250.000,00 €

5) **Finanzierung**

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951433 (STK-Mittelbergstraße (Kanonenberg-Kießlingweg)) 250.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten im 2. Quartal 2015 öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt in Absprache mit den Leitungsträgern ab Juli 2015. Die Fertigstellung ist auf Ende November 2015 terminiert. Der genaue Bauablauf wird den Anwohnern vor Baubeginn mitgeteilt.

Rechmann

Anlage: Lageplan Mittelbergstraße