

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 17/2016**

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	18.02.2016			

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2016

- **Vollausbau Richard-Wagner-Straße**
- **Vorstellung Planung und Baubeschluss**

I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für den Vollausbau der Richard-Wagner-Straße im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme „Vollausbau der Richard-Wagner-Straße“ durchzuführen.

II. Begründung

Aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) leitet sich die Erneuerung der Richard-Wagner-Straße ab. Zur Umsetzung der Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2016 der Stadt Biberach unter HSt. 02.6300300.951425 (STK - Richard-Wagner-Straße) die restlichen Mittel eingestellt. Die Ausführungsplanung zu der Baumaßnahme wird derzeit vom Tiefbauamt aufgestellt.

1) Kurzdarstellung der Baumaßnahme

Der Straßenausbau umfasst folgende Bereiche:

<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>	<u>Flächen</u>
Richard-Wagner-Straße (Talfeldstraße bis Mettenberger Straße)	ca. 160 m	ca. 1.160 m ²
Gesamt	ca. 160 m	ca. 1.160 m²

2) Ausgangssituation

Derzeit sind die Fahrbahn und der Gehweg asphaltiert, weisen aber neben Rissen, Netzzissen und Flickstellen viele Ausbrüche, Setzungen und Schlaglöcher auf. Ein ausreichend tragfähiger und frostsicherer Kiesunterbau ist nicht gegeben.

Die bestehende Fahrbahnbreite beträgt ca. 5,50 m, der angrenzende Gehweg ca. 1,50 m. Durch den bestehenden Fahrbahnquerschnitt ist das Parken auf der Fahrbahn zulässig.

3) Entwurf

Der geplante Ausbaustandard entspricht im Wesentlichen dem bereits 2010 durchgeführten Vollausbau der Silberstraße. Vorgesehen ist die komplette Erneuerung der Verkehrsfläche. Der bestehende Ausbauquerschnitt bleibt bestehen. Das Parken auf der Fahrbahn ist somit auch weiterhin zulässig.

Die Linienführung der neuen Straße richtet sich im Wesentlichen nach dem bestehenden Straßenverlauf. Die Abgrenzung zu den Privatgrundstücken erfolgt je nach den örtlichen Gegebenheiten mit einer 1-reihigen Granitkleinpflasterzeile oder mit Granitleistensteinen. Die Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg wird als Tiefbord ausgeführt. Die Höhenverhältnisse werden soweit möglich beibehalten, teilweise sind jedoch Zufahrts-/Hofangleichungsarbeiten unumgänglich. Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut. Der Schichtenaufbau des neuen Straßenkoffers beträgt insgesamt ca. 64 cm.

Auf die vorhandene Straßenbeleuchtung werden neue LED-Aufsatzleuchten aufgebracht und die bestehenden Masten nach Bedarf neu gestrichen.

Die e.wa riss Biberach hat 2008 die Erneuerung der Wasserleitung in der Richard-Wagner-Straße durchgeführt. Die Gasleitung wurde 2003 erneuert. Mit den anderen Leitungsträgern (Telekom, KabelBW) werden ebenfalls Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme abgestimmt.

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Richard-Wagner-Straße ist zum Teil nicht ausreichend dimensioniert und in einem schlechten Zustand. Daher müssen 2 Haltungen ausgehend von der Talfeldstraße erneuert werden. Der bauliche Zustand der Hausanschlussleitungen wird aktuell noch untersucht. Im Zuge der Baumaßnahme werden die baufälligen Schachthälse einschließlich der Schachtabdeckungen ausgetauscht und an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst. Schadhafte Hausanschlussleitungen werden ebenfalls erneuert.

4) Kosten

Bei der Kostenschätzung für die Haushaltsanmeldung wurde ein Kostenansatz von 125,00 €/m² zu Grunde gelegt. Somit ist mit folgenden Ausbaurkosten zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Flächen</u> (einschl. Nebenflächen)	<u>veranschlagte Kosten</u>
Richard-Wagner-Straße	ca. 1.160 m ²	145.000,00 €
Gesamt	ca. 1.160 m ²	145.000,00 €

5) Finanzierung

Im Haushaltsplan 2016 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951425 (STK - Richard-Wagner-Straße) 145.000,00 € eingestellt (140.000,00 € im Ansatz und 5.000,00 € als bisher bereitgestellt). Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Es ist geplant, die Bauarbeiten im 1. Quartal 2016 öffentlich auszuschreiben. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt im 2. Quartal 2016. Die Bauzeit wird voraussichtlich 10 Wochen betragen. Der genaue Bauablauf wird den Anwohnern vor Baubeginn mitgeteilt.

Rechmann

Anlage: Lageplan Richard-Wagner-Straße

1 Lageplan Richard-Wagner-Straße