

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 2017/002

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Bauausschuss	öffentlich	13.02.2017	Beschlussfassung			

Belagssanierungen im Stadtgebiet 2017 - Vorstellung Planung und Baubeschluss

I. Beschlussantrag

1. Den vorgesehenen Belagssanierungen 2017 im Stadtgebiet von Biberach im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Sanierungsabschnitte durchzuführen.

II. Begründung

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) ab. Für die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2017 unter der HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) die erforderlichen Mittel eingestellt.

1) Darstellung der Baumaßnahmen

Die geplanten Straßensanierungen umfassen folgende Bereiche:

<u>Straße</u>	<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>
Sandgrabenstraße	Ernst-Boehringer-Straße bis Höhe Eingang Einkaufszentrum (Marktkauf)	ca. 300 m
Ernst-Boehringer-Straße	Ulmer Straße (L 267) bis Sandgrabenstraße	ca. 75 m
Pflummernstraße	Valenceallee bis Klockhstraße	ca. 630 m
Mittelbergstraße	a) Waldseer Straße bis Klockhstraße b) Kißlingweg bis Valenceallee	ca. 300 m ca. 440 m
Waldseer Straße	Königsbergallee bis Höhe Haus 19 (Haltebereich)	ca. 100 m

2) Bestandssituation

Die einzelnen Sanierungsabschnitte weisen im Allgemeinen folgende Schadensbilder auf: Längs- und Netzzrisse, Belagsausbrüche, Unebenheiten/Setzungen, schadhafte Aufbrüche und Ausmagerungen des Belages. Die sichere Ableitung des Oberflächenwassers ist partiell nicht gewährleistet und einzelne kaputte Randeinfassungen sind zu erneuern. Zudem sind bereichsweise keine behindertengerechten Absenkungen an Gehwegübergängen vorhanden.

3) Geplante Sanierungsmaßnahmen

Bei den Straßensanierungen werden im Wesentlichen folgende Arbeiten ausgeführt:

- Abfräsen der vorhandenen Asphaltdeckschichten (ADS)
(im Bedarfsfall; teilweise ist ein "Hocheinbau" der neuen ADS möglich)
- Austausch der vorhandenen Asphalttragschichten (ATS)
(in Bereichen mit ungenügend dicker ATS)
- Herstellung von Gehwegabsenkungen (behindertengerecht)
- Ausbau/Austausch/Korrektur von Rinnenplatten
- Austausch/Korrektur von Randeinfassungen
- Austausch bzw. Anpassung von Straßenablaufaufsätzen
- Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen und Schieberkappen
- Verlegung eines Asphaltarmierungsgitters (bereichsweise)
- Einbau der neuen Asphaltdeckschichten in Fahrbahnen und Gehwegen

Die vorhandenen Abwasserkanäle in den einzelnen Sanierungsbereichen werden im Vorfeld der Ausschreibung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach auf Schäden hin untersucht. Sollte es sich zeigen, dass Kanalsanierungsarbeiten erforderlich sind, werden diese zusammen mit den Straßenbauarbeiten ausgeschrieben.

Mit den Leitungsträgern e.wa riss, EnBW, Telekom und Unitymedia werden ebenfalls Koordinationsgespräche geführt und die Maßnahmen, soweit erforderlich, abgestimmt.

4) Kosten

Entsprechend den Berechnungen des Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster) ist mit folgenden Kosten für die dargestellten Straßenerhaltungsmaßnahmen zu rechnen:

<u>Straße</u>	<u>Betrag</u>
Sandgrabenstraße	175.000,00 €
Ernst-Boehringer-Straße	50.000,00 €
Pflummernstraße	210.000,00 €
Mittelbergstraße	220.000,00 €
Waldseer Straße	60.000,00 €
Gesamtsumme:	715.000,00 €

5) Finanzierung

Im Haushaltsplan 2017 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) für die Straßenunterhaltung insgesamt 1.800.000,00 € eingestellt. Hierbei sind für die Belagserneuerungen der Pflummernstraße 210.000,00 € und für die Mittelbergstraße 220.000,00 € separat ausgewiesen. Die Finanzierung der anderen Maßnahmen (Sandgrabenstraße, Ernst-Boehringer-Straße und Waldseer Straße) erfolgt innerhalb des Pauschalansatzes für Unterhaltungsaufwand in Höhe von 1.366.975,00 €.

Die Finanzierung der vorgesehenen Belagssanierungen ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Da die betroffenen Straßenzüge räumlich getrennt sind, erfolgt die Abarbeitung der einzelnen Baumaßnahmen in mehreren teils zusammengefassten Abschnitten. Die Ausführung der Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Straße/Bereich</u>	<u>Ausführungszeitraum</u>
Maßnahme 1	Pflummernstraße	II./III. Quartal 2017
Maßnahme 2	Sandgrabenstraße und Ernst-Boehringer-Straße	offen - in Abstimmung mit Umbau Marktkauf -
Maßnahme 3	Waldseer Straße	II./III. Quartal 2017
Maßnahme 4	Mittelbergstraße	III./IV. Quartal 2017

Die Abwicklung der dargestellten Belagssanierungsmaßnahmen erfolgen in Absprache/ Koordinierung mit dem Ordnungsamt, dem ÖPNV und weiteren Dritten (z. B. Gewerbebetrieben), die von den einzelnen Baustellen tangiert sind. Dadurch können noch einzelne Verschiebungen bei den Abschnittsbildungen und den Ausführungszeiten erfolgen. Den Anliegern der jeweiligen Straßen wird der Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt.

Rechmann

Anlagen:

- 1 - Lageplan Pflummernstraße
- 2 - Lageplan Sandgrabenstraße - Ernst-Boehringer-Straße
- 3 - Lageplan Waldseer Straße
- 4 - Lageplan Mittelbergstraße