



**Maßnahmenvorschlag 2**  
 Regenwasserableitung  
 Röhrenschleife über neuen  
 Regenwasserkanal zur Riss  
 Länge ca. 500m

**Maßnahmenvorschlag 3**  
 Optimierung bestehender Einlauf  
 - Anpassung Einlaufrechen  
 - Zusätzlicher Notüberlauf (2 Stück)  
 - Geländemodellierung Einlaufbereich

**Maßnahmenvorschlag 4**  
 Entwässerungsgraben wieder-  
 herstellen und befestigen  
 Länge ca. 300m

**Maßnahmenvorschlag 1**  
 Herstellung einer Dammlage  
 durch Anhebung Feldweg  
 Dammhöhe ca. 580,50müNN  
 inkl. 0,50m Freibord  
 Dammlänge ca. 120m

Rückhaltefläche  
 Stauziel 580,00müNN Stauhöhe 1,50m

**BIBERACH**  
 Klein, stark, oberschwäbisch.  
 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach

Starkregen 2021 Bereich Blosenberg/Röhrenöschle Maßnahmenvorschläge  Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen! Höhen im Neuen SYSTEM aufgestellt: Biberach, den 14.08.2021	bear.	Schü.	Sep.21
	gez.		
	geän.		
	geän.		
Maßstab 1 : ohne		Plan Nr.:	